

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：海心沙环保热电厂飞灰暂存间
地面维修项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除重做					697658.18
		室内车行道地面基层					158219.57
1	010507002001	机械切缝	1. 混凝土地面切缝:沿墙体拆除切缝	m	10.8	5.76	62.21
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:钢筋混凝土面层 2. 拆除废料外运:综合考虑	m3	39.72	695.04	27606.99
3	010102003001	挖基坑石方	1. 岩石类别:碎石、块石 2. 弃碴运距:综合考虑（含消纳）	m3	198.61	78.11	15513.43
4	010101001001	原土打夯 机械夯实	1. 土壤类别:三类土	m2	165.51	2.15	355.85
5	010501001001	地面回填400厚级配碎石垫层	1. 厚度:400mm 2. 垫层材料种类:级配块石 3. 密实度要求:碾压密实,分层厚度不大于400压密系数≥0.95	m3	66.2	281.65	18645.23
6	010501001003	地面回填800厚级配块石垫层	1. 厚度:800mm 2. 垫层材料种类:级配块石 3. 密实度要求:碾压密实,分层厚度不大于400压密系数≥0.95	m3	132.41	245.61	32521.22
7	010501001005	地面100厚混凝土垫层 C20	1. 混凝土种类:现浇预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 泵送混凝土:泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	16.55	644.75	10670.61
8	010904002003	涂膜抗渗防水	1. 防水涂膜:聚合物水泥基防水涂膜:1.0mm 2. 防渗层:HDPE膜:2mm; 3. 防渗层:600g/m²长丝无纺土工布两层 4. 反边高度:250mm	m2	165.51	93.26	15435.46
9	011101003001	地面40厚细石混凝土保护层 C20	1. 保护层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土 2. 钢筋制安:面配双向Φ6@200钢筋网 3. 泵送混凝土:泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m2	165.51	52.12	8626.38
本页小计							129437.38

编制人：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：海心沙环保热电厂飞灰暂存间
地面维修项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010507002007	室内地坪	1. 地坪厚度:200mm 2. 混凝土强度等级: 现浇预拌商品混凝土C30 3. 钢筋制安: 面配双层双向Φ10@150钢筋网 4. 泵送混凝土: 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m2	165.51	171.98	28464.41
11	010507002003	机械切缝	1. 混凝土地面切缝: 纵横间距6米	m	55.17	5.76	317.78
		分部小计					158219.57
		室内非机动车道地面基层					539438.61
12	010507002004	机械切缝	1. 混凝土地面切缝: 沿墙体拆除切缝	m	142.8	5.76	822.53
13	011602001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 混凝土地坪 2. 拆除废料外运: 综合考虑（含消纳）	m3	104.73	491.10	51432.90
14	010102003002	挖基坑碎石	1. 岩石类别: 碎石 2. 弃渣运距: 综合考虑（含消纳）	m3	380.83	78.11	29746.63
15	010101001002	原土打夯 机械夯实	1. 土壤类别: 三类土	m2	952.08	2.15	2046.97
16	010501001006	地面回填400厚级配碎石垫层	1. 厚度: 400mm 2. 垫层材料种类: 级配碎石石 3. 密实度要求: 碾压密实, 分层厚度不大于200	m3	380.83	232.39	88501.08
17	010501001008	地面100厚混凝土垫层 C20	1. 混凝土种类: 现浇预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 泵送混凝土: 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	95.21	644.75	61386.65
18	010904002002	涂膜抗渗防水	1. 防水涂膜: 聚合物水泥基防水涂膜: 1.0mm 2. 防渗层: HDPE膜: 2mm; 3. 防渗层: 600g/m²长丝无纺土工布两层 4. 反边高度: 250mm	m2	987.78	91.43	90312.73
本页小计							353031.68

编制人:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：海心沙环保热电厂飞灰暂存间
地面维修项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	011101003002	地面40厚细石混凝土保护层C20	1. 保护层厚度、混凝土强度等级：40mm厚C20细石混凝土 2. 钢筋制安：面配双向Φ6@150钢筋网 3. 泵送混凝土：泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内（含±0.00以下）	m2	952.08	52.12	49622.41
20	010507002005	室内地坪	1. 地坪厚度：200mm 2. 混凝土强度等级：现浇预拌商品混凝土C30 3. 钢筋制安：面配双层双向Φ10@150钢筋网 4. 泵送混凝土：泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内（含±0.00以下）	m2	952.08	171.98	163738.72
21	010507002006	机械切缝	1. 混凝土地面切缝：纵横间距6米	m	317.36	5.76	1827.99
		分部小计					539438.61
		建筑部分及构件					178428.35
22	011101003003	C25原色耐磨混凝土 G02	1. 防水膜厚度、品种：1.5+1.5厚五后后后聚合物改性沥青防水卷材（高分子膜基），在墙柱交接处翻起高度不小于250高 2. 面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C25彩色耐磨混凝土（内掺入金钢砂6kg/m2） 3. 具体做法：详见图纸	m2	1082.4	139.52	151016.45
本页小计							366205.57

编制人：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：海心沙环保热电厂飞灰暂存间
地面维修项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010507003001	排水沟 C15	1. 土壤类别:综合 2. 沟截面净空尺寸 (mm):530*480 3. 垫层材料种类、厚度:见设计图纸 (已另计) 4. 混凝土种类:现浇预拌商品混凝土 5. 混凝土强度等级:C15 6. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M20湿拌抹灰砂浆 7. 防水膜厚度、品种:2mm厚聚氨酯涂膜防水 8. 隔离层材料品种、厚度:聚乙烯薄膜 (PE隔离层) 9. 保护层厚度、混凝土种类、强度等级:15厚C25细石混凝土 10. 盖板材料品种、规格:580mm*30mm不锈钢隔栅盖板 (利旧) 11. 其他:土方挖、运、填等	m	44.3	485.21	21494.80
24	010501004001	沉淀池底板 C30 P6	1. 混凝土种类:现浇预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 防水、抗渗要求:P6 4. 混凝土外加剂品种、掺量:钢筋阻锈剂,掺入量为6~15kg/m3。 5. 泵送混凝土:泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内 (含±0.00以下)	m3	2.16	693.01	1496.90
25	010504001001	沉淀池直形墙 C30 P6	1. 混凝土种类:现浇预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 防水、抗渗要求:P6 4. 混凝土外加剂品种、掺量:钢筋阻锈剂,掺入量为6~15kg/m3。 5. 泵送混凝土:泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内 (含±0.00以下)	m3	3.09	714.26	2207.06
26	011702026001	电缆沟、地沟	1. 模板制作、安装、拆除、运输	m2	39.06	56.66	2213.14
		分部小计					178428.35
本页小计							27411.90
合 计							876086.53

编制人：

编制日期：

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：海心沙环保热电厂飞灰暂存间地面维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	临时设施	分部分项人工费+分部分项机具费	4.94	13534.92
2	文明施工	分部分项人工费+分部分项机具费	4.18	11452.62
3	环境保护	分部分项人工费+分部分项机具费	3.8	10411.48
4	安全生产	分部分项人工费+分部分项机具费	11.59	31755.00
5	夜间施工增加	夜间施工增加费		
6	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
7	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费	洞内暗室施工费		
8	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)	洞内暗室施工拆除费		
9	赶工措施费	赶工措施费		
合 计				67154.02

编制人：

编制日期:

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：海心沙环保热电厂飞灰暂存间
地面维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

编制日期:

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海心沙环保热电厂飞灰暂存间地面维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

编制日期:

